REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI ALTO SERMENZA

INTERVENTO:

LAVORI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE
A MONTE DELL'ABITATO DI RIMA
CUP. H99C21000310001

PROGETTISTA:

STUDIO TECNICO
RAFFREDI ING. PAOLO
Via Zignone 12 - 13017 Quarona (VC)
Tel. 0163 / 430255
e-mail paolo@raffredi.it
p.e.c. paolo.raffredi2@ingpec.eu

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROFILO LONGITUDINALE
(INIZIO CONDOTTA)

ALLEGATO	DATA		
	10/02/2022	Ing. RAFFREDI PAOLO	PROTOCOLLO
T.3	AGGIORNAMENTI	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI dott. ing. PAOLO RAFFREDI N. 760	

LIVELLETE (m) (lunghezza tubazione) / DISLIVELLI (m) - PENDENZE (%) (piano di scorrimento tubazione)	VASCA DI RACCOLTA		P1		P2		P3		P4
LIVELLETE (m) (lunghezza tubazione)		35.14		25.20		14.05		9.90	
DISLIVELLI (m) - PENDENZE (%) (piano di scorrimento tubazione)		△= 8.04 ; p = 22.88 %		△= 2.80 ; p = 11.11 %		△= 5.09 ; p = 36.23 %		△= 2.35 ; p = 23.74 %	

SCALA GRAFICA
X = 1:100 Y = 1:100

FONDAMENTALE 2.70 m.

SEZIONI TRASVERSALI / PICCHETTI	DISTANZE PROGRESSIVE terreno (m)	QUOTE terreno (m)	DISTANZE PROGRESSIVE progetto (m)	QUOTE progetto (m)
/	0.00		0.00	39.48
/	3.90		3.90	39.48
26	8.48	40.68		
28	15.96	39.23		
29	19.48	38.92		
30	24.16	38.74		
31	24.46	37.84		
581	37.88	34.87		
			38.39	31.79
46	39.29	34.04		
			40.19	31.79
47	48.62	33.23		
584	63.26	32.23		
			65.09	28.99
48	65.99	31.74		
			66.89	28.99
585	72.34	30.00		
586	75.02	29.05		
587	76.56	29.00		
49	79.49	27.38		
50	79.83	26.81		
			80.64	21.90
			82.44	21.90
89	91.30	25.75		
90	91.89	24.02		
			92.04	21.65
			94.34	21.65
91	102.92	23.49		

DISTANZE PARZIALI terreno (m)	3.90, 4.58, 7.48, 3.52, 4.68, 0.30, 13.42, 1.41, 9.33, 14.64, 2.73, 6.35, 2.68, 1.54, 2.93, 0.34, 11.47, 0.59, 11.03
DISTANZE PARZIALI progetto (m)	3.90, 4.58, 7.48, 3.52, 4.68, 0.30, 13.42, 0.51, 1.80, 8.43, 14.64, 1.83, 1.80, 5.45, 2.68, 1.54, 2.93, 0.34, 0.80, 1.80, 8.87, 0.59, 0.13, 2.30, 8.60